

Техническое задание на капитальный ремонт каб. 102 «Брендинг»

1. Способ закупки

Запрос предложений.

2. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номер контактного телефона заказчика

2.1. Наименование заказчика

Частное общеобразовательное учреждение
Лицей № 36 ОАО «РЖД»

2.2. Место нахождения заказчика

г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д.3

2.3. Почтовый адрес заказчика

664005, г. Иркутск, ул. Профсоюзная, д.3

2.4. Контактное лицо, номер контактного телефона заказчика, email

Контактное лицо по техническим вопросам:
Абакумова Надежда Анатольевна
Телефон 8-395-263-25-48,
Licey36irk@yandex.ru

3. Предмет договора с указанием количества поставляемого товара, объема выполняемых работ, оказываемых услуг и классификация

3.1. Предмет договора

Капитальный ремонт брендинга кабинета.

3.2. Наименование, характеристики выполнения работ:

№	Наименование работ	Описание	Единицы измерения	Количество
1.	Основание для ремонта	Устное распоряжение и.о. начальника сектора образовательных учреждений Службы управления персоналом ВСЖД-филиала ОАО «РЖД» Бокаева А.В.		
2.	Источник финансирования	ОАО «РЖД»		



№	Наименование работ	Содержание требований	Единицы измерения	Количество
РЕМОНТ ПОЛА				
1.	Ремонт полов	Демонтаж линолеума. Укладка плитки Керамогранит.	м2	
2.	Ремонт плинтуса	Демонтаж плинтуса деревянного. Укладка плинтуса из плитки Керамогранит	м	
3.	Материал	Плитка половая Керамогранит Размер 15см. х 40см. Цвет (по согласованию с заказчиком)	м2	
		Клей плиточный	кг.	
		Грунтовка	л.	
РЕМОНТ ОТОПЛЕНИЯ				
1	Ремонт радиаторов	Демонтаж чугунных батарей. Установка биметаллических радиаторов	шт.	4
2	Ремонт труб отопительных	Демонтаж чугунных труб. Установка медных труб.	м	
3	Материал	Радиаторы биметаллические ____ секций (7 секц * 4 шт. =28 секцмй) Труба медь _25_ диаметр	шт м.	
РЕМОНТ КАНАЛИЗАЦИИ				



1	Раковина	Демонтаж раковины Установка раковины меньших размеров	шт.	1
2	Канализация	Демонтаж чугунной канализационной трубы. Установка пластиковой канализационной трубы. Демонтаж железной трубы под холодную и горячую воду. Установка медной трубы под холодную и горячую воду.	м	
3	Материалы	Раковина керамическая размер _____ Труба пластиковая канализационная диаметр _____ Труба медная под холодную и горячую воду диаметр _____	шт. м. м.	1

РЕМОНТ ПОТОЛКА

1.	Ремонт потолка	Демонтаж навесного потолка «Амстронг» Штукатурка бетонного потолка. Выравнивание потолка. Окрашивание потолка	м2	
2.	Материал	Краска акриловая Марка Цвет БЕЛЫЙ	кг.	
		Штукатурка	кг.	
		Грунтовка	кг.	

РЕМОНТ ЭЛЕКТРИЧЕСТВА

1	Розетки	Демонтаж розеток по периметру кабинета, демонтаж электрического кабеля по периметру кабинета 220Вт, 36Вт, 6Вт. Монтаж розеток со штрабой в полу под каждую парту по 3 шт.(220Вт, 36Вт, 6Вт.) Проложить гильзы под провод.	шт.	
2	Розетки	Монтаж розеток на рабочее место учителя для демонстрационного стола.	шт.	
3	Выключатель для света	Демонтаж выключателя одноклавишного. Монтаж выключателя на разделения света. Разделение света по секциям.	шт.	



		Монтаж выключателя ВКЛ/ВЫКЛ для розеток ученических полов на 220Вт, 36Вт, 6Вт.		
4	Проводка электрическая	Демонтаж проводки в гофре. Установка проводки в кабельканалы		
5	Светильники потолочные	Демонтаж светильников. Установка светильников	шт. шт.	
	Материал	Кабель электрический	м.	
		Розетка напольная 220Вт. Розетка напольная 36 Вт. Розетка напольная 6Вт	шт. шт. шт.	
		Кабельканал	м.	
		Светильники	шт.	
РЕМОНТ СТЕН				
1	Стены	Снятие обоев Штукатурка стен. Шпаклевание стен. Грунтование стен. Окрашивание стен	м2	
2	Решетка вентиляционная	Демонтаж решетки вентиляционной. Монтаж решетки вентиляционной.	шт.	3
3	Материалы	Штукатурка	кг.	
		Грунтовка		
БРЕНДИРОВАНИЕ				



1.	Брендинг	Лист ПВХ размером (2м х 4м) 2шт. с изображением электровоза (согласно прилагаемому ФОТО) Лист ПВХ размером 2м х 4м с изображением карты России железных дорог	шт.	
2	Закрепление листа ПВХ	Лист ПВХ закрепляется на специальные крепления на ножках		
	Материалы	Лист ПВХ размером 2м х 4м. Рисунок на клеевой основе Крепления	шт.	
РЕМОНТ ДВЕРЕЙ				
1	Ремонт дверей	Демонтаж деревянной двери в лаборантскую. Установка алюминиевой двери с матовым стеклом. Демонтаж входной деревянной двери. Установка алюминиевой двери с прозрачным стеклом. Штукатурка откосов.		
2	Материалы	Дверь алюминиевая с матовым стеклом, цвет серый (в лаборантскую) Дверь алюминиевая с прозрачным стеклом, цвет серый (входная)	м2 м2	
ПОЖАРНО-ОХРАННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ				
		Демонтаж пожарно-охранной сигнализации Монтаж пожарно-охранной сигнализации		
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ				
1.	Вывоз строительного мусора			



4. Срок выполнения работ:

Срок сдачи работ по капитальному ремонту брендирования кабинета 18 августа 2022г.

9. Требования к участникам закупки

9.1. Подать заявку может любое юридическое лицо или индивидуальный предприниматель.

9.2. На период действия договора должен иметь статус авторизованного представителя (дилера, дистрибьютора, партнера) компании-производителя в России.

9.3. Участник не должен находиться под процедурой банкротства, в процессе ликвидации или реорганизации, на ее имущество не должен быть наложен арест.

Согласовано:

Директор

О.С. Штепина

Главный бухгалтер

Н.А. Абакумова





Документ подписан и передан через оператора ЭДО АО «ПФ «СКБ Контур»

Подписи отправителя:	 Владелец сертификата: организация, сотрудник	Сертификат: серийный номер, период действия	Дата и время подписания
	 ЛИЦЕЙ № 36 ОАО "РЖД" Штепина Ольга Станиславовна, Директор	03E66E2000E9AD39A944FFC817E4D85ABE с 23.11.2021 04:53 по 30.12.2022 06:26 GMT+03:00	10.08.2022 08:16 GMT+03:00 Подпись соответствует файлу документа